

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: Budowa placu zabaw z elementami siłowni plenerowej oraz utwardzenie terenu

Lokalizacja: Nowy Bazanów 138

Inwestor: Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Świętego Maksymilina Kolbego

PRZEDMIAR

Strona 1

11-04-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
<b>1 Wykonanie placu zabaw(transport,posadowienie,fundament)</b>					
1	1	MAT	1211 Ławka metalowa z oparciem - kalkulacja własna	szt	2,000
1	2	MAT	1212 Kosz na śmieciw metalowy z przykryciem - kalkulacja własna	szt	1,000
1	3	MAT	1213 Tablica informacyjna stalowa - kalkulacja własna	szt	1,000
1	4	MAT	1214 Zestaw zabawek matalowych - kalkulacja własna	szt	1,000
1	5	MAT	1215 Metalowa huštawka podwójna typu waška - kalkulacja własna	szt	1,000
1	6	MAT	1216 Metalowa karuzela tarczowa z siedziskiem - kalkulacja własna	szt	1,000
1	7	MAT	1217 Metalowa zabawka linowa z piramida - kalkulacja własna	szt	1,000
1	8	MAT	1218 Bujak na sprężynie - kalkulacja własna	szt	2,000
1	9	MAT	1219 Metalowa huštawka podwójna - kalkulacja własna	szt	1,000
1	10	MAT	1220 Zabawka siłownia "orbiterk" - kalkulacja własna	szt	1,000
1	11	MAT	1221 Zabawka siłownia"biegacz" - kalkulacja własna	szt	1,000
1	12	MAT	1222 Altana - kalkulacja własna	szt	1,000
1	13	KNR	228-07-02-01-00 Umocnienie matą przerostową gr.22 mm zabezpieczającą strefę upadku - analogia	m <sup>2</sup>	211,000
1	14		930-02-01-01-00 Montaż jednoramiennej latarni solarnej z elementem zasilającym	kmpl	2,000
<b>2 Utwardzenie placu</b>					
2	1	CEN	231-08-11-02-00 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	139,680
2	2	CEN	201-02-02-01-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km - zebranie nawierzchni	m <sup>3</sup>	335,000
2	3	CEN	404-03-02-01-00 Rozebranie betonowych ścian fundamentowych, stóp i fudamentów grub do 70 cm	m <sup>3</sup>	4,280
2	4	KNR	231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	122,700
2	5	KNR	231-01-04-02-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 5 cm	m <sup>2</sup>	122,700
2	6	KNKB	006-01-04-04-00 Podbudowa z kruszywa łamanego	m <sup>3</sup>	122,700
2	7	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	818,000
2	8	KNR	231-04-01-02-00 Rowek pod krawężnik	metr	130,500
2	9	KNR	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	10,000
2	10	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	125,000
2	11	KNR	231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	5,500